



ООО «ЭкоДрев-Тверь»

Адрес: 170517, Тверская область, Калининский район, п. Васильевский Мох, ул. Ленина, д. 3
Тел.: (4822) 38-21-81, тел./факс: (4822) 38-21-82
www.ekodrev-tver.ru; e-mail: sales@ekodrev-tver.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку оборудования линии для производства древесных брикетов стандарта RUF производительностью 500 кг/ч.

Линия предназначена для производства древесных брикетов из древесных отходов.
Основное сырье – опилки, стружка и мелкая щепа фракцией до 20 мм



1. Технические характеристики.

Наименование	Ед. изм.	Показатель
Производительность по готовому продукту	кг/ч	500
Сырье		Опилки, стружка, щепка фракцией до 20 мм
Влажность сырья	%	Относительная - 55 (абсолютная 122)
Потребность в сырье при его влажности 50 %	т/ч	1
Необходимая площадь для установки	м	33 x 7
Необходимая высота для установки	м	7
Установленная электрическая мощность	кВт	138,3
Потребляемая электрическая мощность		70% от установленной
Непосредственно обслуживающий персонал		2 человека в смену

2. Состав оборудования.

№	Характеристика оборудования, материалов	Един. изм.	Кол-во	Эл. мощность, кВт.	
				на ед. изм.	общая
Участок сушки сырья					
1	Теплогенератор ТГ-0,5	шт.	1	6,2	6,2
2	Устройство смещения ТГ-0,5	шт.	1	-	-
3	Транспортер с изломом, загрузки бункера	шт.	1	2,2	2,2
4	Оперативный механизированный бункер ОМБ-2,3	шт.	1	4	4
5	Загрузочный транспортер сушильного барабана	шт.	1	2,2	2,2
6	Сушильный барабан СБ-0,5	шт.	1	2,2	2,2
7	Газоход соединительный СБ-0,5 – Д-1200	шт.	1	-	-
8	Аварийно-растопочная труба	шт.	1	-	-
9	Шиббер аварийно-растопочная трубы	шт.	1	-	-
10	Газоход соединительный	шт.	1	-	-
11	Циклон Д-1200 со шлюзовым питателем и регулирующим шибером	шт.	1	1,1	1,1
12	Дымосос ВДН-8,0	шт.	1	11	11
13	Система управления участком сушки	шт.	1	-	-
14	Система управления циклоном Д-1200 со шлюзовым питателем и дымососом ВДН-8,0	шт.	1	-	-
Итого по участку:					28,9
Участок дробления					
1	Продуктопровод циклон Д-2000 — АВМ-57	шт.	1	-	-
2	Дробилка молотковая АВМ-57	шт.	2	30	60
3	Пневмопровод	шт.	1	-	-

4	Шкаф управления дробилкой молотковой АВМ-57	шт.	1	-	-
Итого по участку:					60
Участок брикетирования, производительность 500 кг/ч					
1	Циклон Д-800 со встроенным вентилятором и шлюзовым питателем Д 400	шт.	1	12,1	12,1
2	Циклон Д-800 без вентилятора и со шлюзовым питателем Д 400	шт.	1	1,1	1,1
3	Пневмопровод	шт.	1	-	-
4	Оперативный механизированный бункер ОМБ-2,3	компл.	1	4	4
5	Крышка оперативного механизированного бункера ОМБ-2,3	шт.	1	-	-
6	Шнековый дозатор сырья с патрубком соединительным	шт.	1	2,2	2,2
7	Брикетировочный пресс UMP ВР-600 в комплекте со шкафом управления*	шт.	1	30	30
8	Шкаф управления участком	шт.	1	-	-
Итого по участку:					49,4
Итого:					138,3

Длины транспортеров, а также количество кабелей, металлоконструкций, монтажных материалов и их стоимость уточняется на этапе проектирования, под Ваши требования.

3. Порядок оплаты, срок поставки, гарантийное обслуживание

Срок изготовления 45-65 рабочих дней.

Оплата оборудования поэтапная (40% - 30% - 30%).

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Послегарантийное обслуживание.

5. Дополнительные услуги

Стоимость шеф-монтажных работ 5% от стоимости оборудования

Стоимость пуско-наладочных работ 5% от стоимости оборудования

Все цены включают НДС 18 %.

Для того, чтобы Вы обладали достаточно полной технической информацией о линии, которая подходит именно для Вас, мы рекомендуем Вам заказать у нашего предприятия технический проект линии, состоящий из четырех основных частей проекта (технологическая часть, конструкции железобетонные в объеме фундаментов под оборудование, электромеханическая часть, часть автоматизации) или приобрести готовый типовой проект.