



«Экодрев-Тверь»

Адрес: 170517, Тверская область, Калининский район, п.
Васильевский Мох, ул. Ленина, д. 3
Тел.: (4822) 38-21-81, тел./факс: (4822) 38-21-82
www.ekodrev-tver.ru; e-mail: sales@ekodrev-tver.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку оборудования линии для производства древесных брикетов стандарта RUF производительностью 1 т/ч.

Линия предназначена для производства древесных брикетов из древесных отходов.
Основное сырье – опилки, стружка и мелкая щепа фракцией до 20 мм



1. Технические характеристики.

Наименование	Ед. изм.	Показатель
Производительность по готовому продукту	т/ч	1
Сырье		Опилки, стружка, щепка фракцией до 20 мм
Влажность сырья	%	Относительная - 55 (абсолютная 122)
Потребность в сырье при его влажности 50 %	т/ч	1,8
Необходимая площадь для установки	м	33 x 7
Необходимая высота для установки	м	7
Установленная электрическая мощность	кВт	189,3
Потребляемая электрическая мощность		70% от установленной
Непосредственно обслуживающий персонал		3 человека в смену

2. Состав и стоимость оборудования.

№	Характеристика оборудования, материалов	Един. изм.	Кол-во	Эл. мощность, кВт.	
				на ед. изм.	общая
Участок сушки сырья					
1	Теплогенератор ТГ-1,2	шт.	1	6	6
2	Газоход соединительный ТГ-1,2 – АВМ-0,65 в комплекте с растопочной трубой с шибером	компл.	1	-	-
3	Оперативный механизированный бункер ОМБ-2,3	шт.	1	4	4
4	Загрузочный транспортер сушильного барабана	шт.	1	2,2	2,2
5	Сушильный барабан АВМ-0,65 с предтопком из чер. мет.	шт.	1	2,2	2,2
6	Газоход соединительный АВМ-0,65 – Д-2000	компл.	1	-	-
7	Циклон Д-2000 со шлюзовым питателем Д-600	шт.	1	1,1	1,1
8	Газоход соединительный Циклон 2000-Дн-10	компл.	1	-	-
9	Шиббер регулирующийся с электроприводом	шт.	1	-	-
10	Дымосос Дн-10	шт.	1	30	30
11	Система управления ТГ-1,2	шт.	1	-	-
12	Шкаф управления барабаном АВМ-0,65	шт.	1	-	-
13	Шкаф управления циклоном Д-2000, дымососом Дн-9 и шлюзовым питателем Д-600	шт.	1	-	-
14	Дымосос Дн-3,5	шт.	1	2,2	2,2
Итого по участку:					47,7
Участок дробления					
1	Продуктопровод циклон Д-2000 — АВМ-57	шт.	1	-	-
2	Дробилка молотковая АВМ-57	шт.	2	30	60

3	Пневмопровод	шт.	1	-	-
4	Шкаф управления дробилкой молотковой АВМ-57	шт.	1	-	-
Итого по участку:					60
Участок брикетирования, производительность 500 кг/ч					
1	Циклон Д-800 со встроенным вентилятором и шлюзовым питателем Д 400	шт.	1	12,1	12,1
2	Циклон Д-800 без вентилятора и со шлюзовым питателем Д 400	шт.	1	1,1	1,1
3	Пневмопровод	шт.	1	-	-
4	Оперативный механизированный бункер ОМБ-2,3	компл.	1	4	4
5	Крышка оперативного механизированного бункера ОМБ-2,3	шт.	1	-	-
6	Шнековый дозатор сырья с патрубком соединительным	шт.	2	2,2	4,4
7	Брикетировочный пресс UMP ВР-600 в комплекте со шкафом управления*	шт.	2	30	60
8	Шкаф управления участком	шт.	1	-	-
Итого по участку:					81,6
Итого:					189,3

Длины транспортеров, а также количество кабелей, металлоконструкций, монтажных материалов и их стоимость уточняется на этапе проектирования, под Ваши требования.

3. Порядок оплаты, срок поставки, гарантийное обслуживание

Срок изготовления 45-65 рабочих дней.

Оплата оборудования поэтапная (40% - 30% - 30%).

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Послегарантийное обслуживание.

5. Дополнительные услуги

Стоимость шеф-монтажных работ 5% от стоимости оборудования

Стоимость пуско-наладочных работ 5% от стоимости оборудования

Все цены включают НДС 18 %.

Для того, чтобы Вы обладали достаточно полной технической информацией о линии, которая подходит именно для Вас, мы рекомендуем Вам заказать у нашего предприятия технический проект линии, состоящий из четырех основных частей проекта (технологическая часть, конструкции железобетонные в объеме фундаментов под оборудование, электромеханическая часть, часть автоматизации) или приобрести готовый типовой проект.